

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 7	Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.		4 442,86				1,47%
1.2	8 - 16	Fundamenty		39 907,92				13,22%
1.3	17 - 21	Izolacja fundamentów		9 289,60				3,08%
1.4	22 - 22	Zasypanie wykopów przy fundamentach		3 145,57				1,04%
1.5	23 - 24	Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku		1 853,04				0,61%
1.6	25 - 26	Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze		16 239,46				5,38%
1	1 - 26	STAN ZEROWY		74 878,45				24,80%
2.1	27 - 36	Ściany murowane nośne -zew. i wew.		25 027,93				8,29%
2.2	37 - 39	Dach - konstrukcja		12 869,71				4,26%
2.3	40 - 45	Dach - pokrycie		14 742,13				4,88%
2.4	46 - 52	Kominy i rury wentylacyjne SPIRO		11 053,93				3,66%
2.5	53 - 56	Obróbki, rynny, rury spustowe		3 375,95				1,12%
2.6	57 - 58	Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejściowe)		675,52				0,22%
2.7	59 - 65	Posadzka na parterze- izolacje i szlichty - PG1 (część mieszkalna)		20 879,29				6,92%
2.8	66 - 66	Ścianki działowe		9 965,41				3,30%
2.9	67 - 71	Stołarka okienna		14 271,20				4,73%
2.10	72 - 74	Stołarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne		1 582,75				0,52%
2	27 - 74	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY		114 443,82				37,91%
3.1	75 - 75	Instalacje wod-kan - bez białego montażu	6 750,00	6 750,00				2,24%
3.2	76 - 77	Instalacje c.o.	13 000,00	23 044,04				7,63%
3.3	78 - 78	Instalacje elektryczne	7 048,30	7 048,30				2,33%
3	75 - 78	INSTALACJE WEWNĘTRZNE	26 798,30	36 842,34				12,20%
4.1	79 - 80	Strop drewniany - izolacja i tynki g-k		20 926,00				6,93%
4.2	81 - 84	Tynki wewnętrzne i malowanie		11 556,52				3,83%
4.3	85 - 87	Stołarka drzwiowa wewnętrzna		5 648,23				1,87%
4	79 - 87	WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych		38 130,75				12,63%
5	88 - 99	WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA		37 609,44				12,46%
		RAZEM	26 798,30	301 904,80	m2 p.u.	100,69	2 998,36	100,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				301 904,80				

Słownie: trzysta jeden tysięcy dziewięćset cztery i 80/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Dom jednorodzinny TK2 - Projekt: Pracownia ARCHITEKA - Kosztorys: Remiz Marek Modrzewski						
1		STAN ZEROWY				
1.1		Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.				
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	242,920	1,66	403,60
d.1.1	01					
1						
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	256,000	0,57	147,55
d.1.1	01					
1						
3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²	256,000	0,57	144,83
d.1.1	02					
1						
4	KNR-W 2-01 0211-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - ŁAWA FUNDAMENTOWA	m ³	84,249	12,37	1 042,31
d.1.1	01					
1						
5	KNR-W 2-01 0211-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - TARAS	m ³	17,145	12,37	212,09
d.1.1	01					
1						
6	KNR-W 2-01 0215-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - stopy i fundamenty pod kominy	m ³	14,004	12,49	174,81
d.1.1	01					
1						
7	KNR 2-01 0307-01 307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 10 m (kat.gr.I-II) - pogłębienie do wymaganego poziomu + wykop pod fundament schodów wew. - ręczne	m ³	50,722	45,69	2 317,67
d.1.1	01					
1						

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Fundamenty				
8 d.1. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton B10	m ³	50,722	356,83	18 099,26
9 d.1. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm-ławy i słupy	t	0,112	3 724,73	417,17
10 d.1. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm-ławy i słupy	t	0,381	4 203,43	1 601,51
11 d.1. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8 mm-stopy	t	0,028	4 049,29	113,38
12 d.1. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³	10,830	484,67	5 249,04
13 d.1. 2	KNR 2-02 0202-01	Betonowy fundament i stopień schodów tarasu zewnętrznego i ściana fundamentowa schodów tarasu zewnętrznego	m ³	2,614	486,13	1 270,74
14 d.1. 2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - St1	m ³	1,672	505,73	845,57
15 d.1. 2	KNR 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk. obw.do przekr.do 20	m ³	2,380	1 788,33	4 256,25
16 d.1. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	13,539	594,95	8 055,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Izolacja fundamentów				
17 d.1. 3	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie - RAPOWANIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ	m ²	88,008	24,26	2 134,48
18 d.1. 3	KNR-W 2-02 0604-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - Ława poziomo	m ²	27,075	44,32	1 200,05
19 d.1. 3	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ława i ściana fundamentowa + fundamenty pod schody i taras	m ²	173,860	3,98	693,34
20 d.1. 3	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa Krotność = 2	m ²	173,860	13,56	2 357,89
21 d.1. 3	KNR 2-02 0609- 10	Izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm - zewnętrzny obrys ścian fundamentowych	m ²	44,004	65,99	2 903,84

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Zasypanie wykopów przy fundamentach				
22 d.1. 4	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przrzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne - ZASYPANIE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH ORAZ WYKONANIE PODKŁADU POD SCHODY I TARAS (przyjęto że pozostała ziemia z wykopów będzie zagospodarowana na działce)	m ³	91,211	34,49	3 145,57

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku				
23 d.1. 5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr. 20cm	m ³	4,642	220,78	1 024,83
24 d.1. 5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe (gruzobeton) na podł.gruntowym - B10 - 10 cm	m ³	2,321	356,84	828,21

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze				
25 d.1. 6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - gr. 20 cm PG1	m ³	60,414	168,09	10 155,09
26 d.1. 6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B20 - 15 cm PG1	m ³	15,104	402,83	6 084,37

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		STAN SUROWY ZAMKNIĘTY				
2.1		Ściany murowane nośne -zew. i wew.				
27 d.2. 1	KNR-W 2-02 0115-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnego wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm-ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MZ2	m ²	113,733	123,15	14 006,05
28 d.2. 1	KNR-W 2-02 0115-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnego wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm-ŚCIANY WEWNĘTRZNE MW4	m ²	25,504	123,15	3 140,77
29 d.2. 1	KNR 2-02 0126- 02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	6,000	66,49	398,92
30 d.2. 1	KNR 2-02 0126- 01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	8,000	48,16	385,25
31 d.2. 1	KNR 2-02 0290- 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm	t	0,099	3 724,44	368,72
32 d.2. 1	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm	t	0,612	4 203,53	2 572,56
33 d.2. 1	KNR 2-02 0212- 12	Wieniece żelbetowe	m ³	3,384	722,75	2 445,77
34 d.2. 1	KNR 2-02 0210- 03	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12	m ³	0,109	1 309,37	142,72
35 d.2. 1	KNR 2-02 0210- 02	Nadproża żelbetowe	m ³	1,214	1 056,30	1 282,35
36 d.2. 1	KNR 2-02 1218- 01 analogia	Kotwy - śruby stalowe fi 14 mm dł 50 cm - do zamocowania murłaty w wieńcu	szt.	20	14,24	284,82

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Dach - konstrukcja				
37 d.2. 2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - POD MURLATY	m ²	6,500	8,32	54,11
38 d.2. 2	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc. - MURŁATA 14x14cm	m ³ drew.	0,510	1 487,18	758,46
39 d.2. 2	KNNR 2 0404-02	Dachy - konstrukcja drewniana z tarcicy nasyczonej - WIAZARY - dostarczenie i montaż	m ²	196,553	61,35	12 057,14

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Dach - pokrycie				
40 d.2. 3	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej	m ²	196,553	6,56	1 290,55
41 d.2. 3	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²	196,553	6,30	1 237,52
42 d.2. 3	KNR AT-09 0101-06	Łacenie - rozstaw łat 40 cm	m ²	196,553	6,73	1 321,44
43 d.2. 3	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pości do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	196,553	48,02	9 437,28
44 d.2. 3	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	14,550	50,50	734,78
45 d.2. 3	KNR 2-02 0409- 03 analogia	DESKI CZOŁOWE	m ³	0,357	2 018,38	720,56

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Kominy i rury wentylacyjne SPIRO				
46 d.2. 4	KNR 2-02 0122-05	Kominy w systemie Schiedel	m	10,830	487,01	5 274,30
47 d.2. 4	KNR 2-02 0122-05	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych (pustaki z podwójnymi kanałami)	m	22,480	82,89	1 863,30
48 d.2. 4	KNR 2-02 0122-05	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych (pustaki z pojedynczymi kanałami)	m	10,800	50,60	546,52
49 d.2. 4	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabr. płyty przykrywającej komin Schiedel	szt	2,000	261,33	522,66
50 d.2. 4	KNR 2-15 0228-04 analogia	Nawiew do kominka z rury PCV o śr. 160 mm w posadzce	m	4,000	43,85	175,40
51 d.2. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	8,000	33,32	266,56
52 d.2. 4	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.	9,000	267,24	2 405,19

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Obróbki, rynny, rury spustowe				
53 d.2. 5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	8,200	118,11	968,51
54 d.2. 5	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	29,100	22,28	648,34
55 d.2. 5	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	29,100	38,38	1 116,76
56 d.2. 5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	16,000	40,14	642,34

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe)				
57 d.2. 6	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe z betonu B-20 gr. 5 cm zdylatowany 1.0x1.0 m - TARAS I WEJSCIE DO BUDYNKU	m ³	1,160	444,43	515,54
58 d.2. 6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnioną	m ²	23,210	6,89	159,98

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.7		Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)				
59 d.2. 7	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	100,690	22,28	2 243,77
60 d.2. 7	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15 cm	m ²	100,690	27,32	2 750,22
61 d.2. 7	KNR 2-02 0607- 01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-lenowej - pozioma Krotność = 2	m ²	100,690	44,79	4 510,56
62 d.2. 7	KNR 2-02 1102- 02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie betonu pod izolację	m ²	302,070	26,35	7 959,06
63 d.2. 7	KNR 2-02 1102- 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	100,690	16,79	1 690,37
64 d.2. 7	KNR 2-02 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	100,690	10,24	1 031,28
65 d.2. 7	KNR 2-02 1106- 07	Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnioną	m ²	100,690	6,89	694,03

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.8		Ścianki działowe				
66 d.2. 8	KNR 2-02 0120-02 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²	84,439	118,02	9 965,41

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.9		Stolarka okienna				
67 d.2. 9	KNNR 7 0701-06	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	m ²	12,600	474,38	5 977,22
68 d.2. 9	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 i ponad 2 m2	m ²	10,310	434,37	4 478,35
69 d.2. 9	KNNR 7 0701-03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²	2,980	650,61	1 938,81
70 d.2. 9	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m wew.	szt	5,000	256,56	1 282,84
71 d.2. 9	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	3,000	197,99	593,98

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.10		Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne				
72 d.2. 10	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - fabrycznie gotowe	m	5,700	38,26	218,06
73 d.2. 10	KNR 4-01 0901-08	Montaż opaski drzwiowej	m	5,700	2,24	12,76
74 d.2. 10	KNNR 2 1104-05	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych	m ²	2,700	500,71	1 351,93

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		INSTALACJE WEWNETRZNE				
3.1		Instalacje wod-kan - bez białego montażu				
75 d.3. 1	kalk. własna	Instalacja wod-kan - wycena szacunkowa na przewidywaną ilość punktów wod-kan (bez białego montażu, baterii)	kpl	9,000	750,00	6 750,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Instalacje c.o.				
76 d.3. 2	KNR-W 2-15 0501-04	Kocioł z wyposażeniem wężla c.o.	kocioł	1,000	10 044,04	10 044,04
77 d.3. 2	kalk. własna	Instalacja centralnego ogrzewania - średnie nakłady na przewidywaną ilość grzejników	szt.	10,000	1 300,00	13 000,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Instalacje elektryczne				
78 d.3. 3	kalk. własna	Instalacja elektryczna - wycena ryczałtowa na 1 m2 pow. użytkowej (bez wyposażenia typu, łączniki, gniazda, oprawy itp)	m ²	100,690	70,00	7 048,30

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych				
4.1		Strop drewniany - izolacja i tynki g-k				
79 d.4. 1	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.25 cm	m ²	100,690	62,04	6 246,15
80 d.4. 1	KNR AT-12 0203-02	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 - z izolacją z wełny 5 cm	m ²	100,690	145,79	14 679,85

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Tynki wewnętrzne i malowanie				
81 d.4. 2	KNR K-04 0301-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²	333,619	20,77	6 928,29
82 d.4. 2	KNR K-04 0301-07	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m ²	9,885	27,28	269,69
83 d.4. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany ościeża, strop nad mieszk.	m ²	343,504	7,53	2 585,03
84 d.4. 2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	100,690	17,61	1 773,51

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.3		Stolarka drzwiowa wewnętrzna				
85 d.4. 3	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie wykończone	m	40,800	38,25	1 560,78
86 d.4. 3	KNR 4-01 0901-08	Montaż opaski drzwiowej	m	40,800	2,24	91,27
87 d.4. 3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	15,120	264,30	3 996,18

