



## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Kosztorys dla TK 22.kst

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1.1	Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.				2 570,93
1.2	Fundamenty				20 761,87
1.3	Izolacja fundamentów				9 111,16
1.4	Zasypanie wykopów przy fundamentach				5 347,71
1.5	Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku				7 308,02
1.6	Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze				14 486,91
<b>1</b>	<b>STAN ZEROWY</b>				<b>59 586,60</b>
2.1	Ściany murowane nośne - zew. i wew.				82 676,00
2.2	Strop Teriva				11 646,19
2.3	Dach - konstrukcja				10 447,41
2.4	Dach - pokrycie				23 966,81
2.5	Kominy i kanały wentylacyjne				10 472,53
2.6	Obróbki, rynny, rury spustowe				3 099,91
2.7	Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejściowe)				1 679,76
2.8	Posadzka na parterze- izolacje i szlichty - PW1 (część mieszkalna)				12 901,39
2.9	Posadzka na poddaszu - izolacja i szlichta na stropie Teriva				5 334,77
2.10	Ścianki działowe parter				3 593,83
2.11	Słupy drewniane i ścianki działowe z karton-gips poddasza				9 705,74
2.12	Schody - opcja alternatywna				2 648,90
2.13	Stolarka okienna				35 596,74
2.14	Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne				4 316,35
2.15	Ogród zimowy				30 683,67
<b>2</b>	<b>STAN SUROWY ZAMKNIĘTY</b>				<b>248 770,00</b>
3.1	Instalacje wod-kan - bez białego montażu				9 000,00
3.2	Instalacje c.o.				25 644,04
3.3	Instalacje elektryczne				10 026,10
<b>3</b>	<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE</b>				<b>44 670,14</b>
4.1	Strop - izolacja i tynki g-k - podsufitka poddasza				16 603,36
4.2	Tynki wewnętrzne i malowanie				10 655,08
4.3	Stolarka drzwiowa wewnętrzna				7 902,84
<b>4</b>	<b>WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych</b>				<b>35 161,28</b>
<b>5</b>	<b>WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA</b>				<b>39 121,79</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>m2 p.u.</b>	<b>143,4</b>	<b>2 979,85</b>	<b>427 309,81</b>
	<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>427 309,81</b>

Słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięć i 81/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dom jednorodzinny TK22 - Projekt: Pracownia ARCHITEKA - Kosztorys: Remiz Marek Modrzewski</b>						
<b>1</b>		<b>STAN ZEROWY</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.</b>				
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>	205,645	1,66	341,37
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	224,000	0,57	127,68
3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m <sup>2</sup>	224,000	0,56	125,44
4	KNR-W 2-01 0211-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II - ŁAWA FUNDAMENTOWA	m <sup>3</sup>	83,367	12,37	1 031,25
5	KNR-W 2-01 0211-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II - TARAS I OGRÓD ZIMOWY	m <sup>3</sup>	42,565	12,37	526,53
6	KNR-W 2-01 0215-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II - stopy i fundamenty pod kominy	m <sup>3</sup>	4,610	12,47	57,49
7	KNR 2-01 0307-01 307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 10 m (kat.gr.I-II) - pogłębienie do wymaganego poziomu + wykop pod fundament schodów wew. - ręczne	m <sup>3</sup>	7,903	45,70	361,17
<b>Razem dział: Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.</b>						<b>2 570,93</b>
<b>1.2</b>		<b>Fundamenty</b>				
8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton B10	m <sup>3</sup>	7,903	356,83	2 820,03
9	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm-ławy i słupy	t	0,076	3 724,71	283,08
10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojone fi 12 mm-ławy i słupy	t	0,278	4 203,50	1 168,57
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojone fi 8 mm-stopy	t	0,014	4 048,21	56,67
12	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m <sup>3</sup>	10,060	484,68	4 875,88
13	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	1,341	417,22	559,49
14	KNR 2-02 0202-01	Betonowy fundament i stopień schodów tarasu zewnętrznego i ściana fundamentowa schodów tarasu zewnętrznego	m <sup>3</sup>	5,428	486,13	2 638,71
15	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu - St1	m <sup>3</sup>	0,821	505,74	415,21
16	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	13,353	594,94	7 944,23
<b>Razem dział: Fundamenty</b>						<b>20 761,87</b>
<b>1.3</b>		<b>Izolacja fundamentów</b>				
17	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie - RAPOWANIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ	m <sup>2</sup>	79,808	24,25	1 935,34
18	KNR-W 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - ława poziomo	m <sup>2</sup>	28,503	44,32	1 263,25
19	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ława i ściana fundamentowa + fundamenty pod schody i taras	m <sup>2</sup>	186,771	3,99	745,22
20	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa Krotność = 2	m <sup>2</sup>	186,771	13,57	2 534,48
21	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm - zewnętrzny obrys ścian fundamentowych	m <sup>2</sup>	39,904	65,98	2 632,87
<b>Razem dział: Izolacja fundamentów</b>						<b>9 111,16</b>
<b>1.4</b>		<b>Zasypanie wykopów przy fundamentach</b>				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 4	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne - ZASYPIANIE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH ORAZ WYKONANIE PODKŁADU POD SCHODY I TARAS (przyjęto że pozostała ziemia z wykopów będzie zagospodarowana na działce)	m <sup>3</sup>	155,051	34,49	5 347,71
<b>Razem dział: Zасыpanie wykopów przy fundamentach</b>						<b>5 347,71</b>
1.5	<b>Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku</b>					
23 d.1. 5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr. 30cm PT1	m <sup>3</sup>	17,310	220,77	3 821,53
24 d.1. 5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe (gruzobeton) na podł.gruntowym - B20 - 15 cm	m <sup>3</sup>	8,655	402,83	3 486,49
<b>Razem dział: Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku</b>						<b>7 308,02</b>
1.6	<b>Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze</b>					
25 d.1. 6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - gr. 60cm. PW1	m <sup>3</sup>	53,898	168,08	9 059,18
26 d.1. 6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B20 - 15 cm PW1	m <sup>3</sup>	13,474	402,83	5 427,73
<b>Razem dział: Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze</b>						<b>14 486,91</b>
<b>Razem dział: STAN ZEROWY</b>						<b>59 586,60</b>
2	<b>STAN SUROWY ZAMKNIĘTY</b>					
2.1	<b>Ściany murowane nośne - zew. i wew.</b>					
27 d.2. 1	KNR-W 2-02 0115-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnego wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm-ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	m <sup>2</sup>	124,815	123,15	15 370,97
28 d.2. 1	KNR-W 2-02 0115-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnego wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm-ŚCIANY WEWNĘTRZNE SC2	m <sup>2</sup>	25,502	123,15	3 140,57
29 d.2. 1	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	5,000	66,49	332,45
30 d.2. 1	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	17,000	48,16	818,72
31 d.2. 1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm	t	0,947	3 724,71	3 527,30
32 d.2. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm	t	5,833	4 203,51	24 519,07
33 d.2. 1	KNR 2-02 0212-12	Wieniec żelbetowe	m <sup>3</sup>	42,604	722,76	30 792,47
34 d.2. 1	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12	m <sup>3</sup>	1,001	1 309,22	1 310,53
35 d.2. 1	KNR 2-02 0210-02	Nadproża żelbetowe	m <sup>3</sup>	1,023	1 056,28	1 080,57
36 d.2. 1	KNR 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 ścianki kolanowej S1	m <sup>3</sup>	0,461	1 788,36	824,43
37 d.2. 1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 typu N	m	21,000	33,44	702,24
38 d.2. 1	KNR 2-02 1218-01 analogia	Kotwy - śruby stalowe fi 14 mm dł 50 cm - do zamocowania murłaty w wieńcu	szt.	18	14,26	256,68
<b>Razem dział: Ściany murowane nośne - zew. i wew.</b>						<b>82 676,00</b>
2.2	<b>Strop Teriva</b>					
39 d.2. 2	NNRNKB 202 0230e-02	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>	76,660	151,92	11 646,19
<b>Razem dział: Strop Teriva</b>						<b>11 646,19</b>
2.3	<b>Dach - konstrukcja</b>					
40 d.2. 3	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na suchu pozioma - jedna warstwa - POD MURLATY	m <sup>2</sup>	5,995	8,32	49,88

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
41 d.2. 3	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - MURŁATA 14x14cm	m <sup>3</sup> drew.	0,470	1 487,17	698,97
42 d.2. 3	KNNR 2 0404-02	Dachy - konstrukcja drewniana z tarcicy nasyczonej - dostarczenie i montaż	m <sup>2</sup>	158,060	61,36	9 698,56
<b>Razem dział: Dach - konstrukcja</b>						<b>10 447,41</b>
2.4	<b>Dach - pokrycie</b>					
43 d.2. 4	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej	m <sup>2</sup>	158,060	6,58	1 040,03
44 d.2. 4	KNR 2-02 0410-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej pod krycie dachówka z podłatnikami	m <sup>2</sup>	158,060	33,26	5 257,08
45 d.2. 4	KNNR 2 0502-03	Pokrycie dachowe z dachówki zakładkowej na podkładkach uszczelniających	m <sup>2</sup>	158,060	107,36	16 969,32
46 d.2. 4	KNR 2-02 0409-03 analogia	DESKI CZOŁOWE	m <sup>3</sup>	0,347	2 018,38	700,38
<b>Razem dział: Dach - pokrycie</b>						<b>23 966,81</b>
2.5	<b>Kominy i kanały wentylacyjne</b>					
47 d.2. 5	KNR 2-02 0122-05	Kominy w systemie Schiedel	m	14,440	451,86	6 524,86
48 d.2. 5	KNR 2-02 0122-05	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych (pustaki z podwójnymi kanałami)	m	11,460	82,88	949,80
49 d.2. 5	KNR 2-02 0122-05	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych (pustaki z pojedynczymi kanałami)	m	8,510	50,60	430,61
50 d.2. 5	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabr. płyty przykrywającej komin Schiedel	szt	2,000	261,33	522,66
51 d.2. 5	KNR 2-15 0228-04 analogia	Nawiew do kominka z rury PCV o śr. 160 mm w posadźce	m	5,500	43,85	241,18
52 d.2. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	6,000	33,32	199,92
53 d.2. 5	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.	6,000	267,25	1 603,50
<b>Razem dział: Kominy i kanały wentylacyjne</b>						<b>10 472,53</b>
2.6	<b>Obróbki, rynny, rury spustowe</b>					
54 d.2. 6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	8,000	118,11	944,88
55 d.2. 6	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	26,580	22,31	593,00
56 d.2. 6	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	26,580	38,38	1 020,14
57 d.2. 6	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	13,500	40,14	541,89
<b>Razem dział: Obróbki, rynny, rury spustowe</b>						<b>3 099,91</b>
2.7	<b>Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejściowe)</b>					
58 d.2. 7	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe z betonu B-20 gr. 5 cm zdylatowany 1.0x1.0 m - TARAS I WEJSCIE DO BUDYNKU	m <sup>3</sup>	2,885	444,44	1 282,21
59 d.2. 7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnioną	m <sup>2</sup>	57,700	6,89	397,55
<b>Razem dział: Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejściowe)</b>						<b>1 679,76</b>
2.8	<b>Posadzka na parterze- izolacje i szlichty - PW1 (część mieszkalna)</b>					
60 d.2. 8	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	89,830	22,29	2 002,31
61 d.2. 8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych PS-E-FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -2x3 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	89,830	16,25	1 459,74

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.2. 8	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozioma warstwa rozdzielcza Krotność = 2	m <sup>2</sup>	89,830	44,79	4 023,49
63 d.2. 8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie betonu pod izolację	m <sup>2</sup>	89,830	26,35	2 367,02
64 d.2. 8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	89,830	16,80	1 509,14
65 d.2. 8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	89,830	10,25	920,76
66 d.2. 8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnioną	m <sup>2</sup>	89,830	6,89	618,93
<b>Razem dział: Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PW1 (część mieszkalna)</b>						<b>12 901,39</b>
<b>2.9</b>	<b>Posadzka na poddaszu - izolacja i szlichta na stropie Teriva</b>					
67 d.2. 9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome warstwa rozdzielcza	m <sup>2</sup>	76,660	22,57	1 730,22
68 d.2. 9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr. 2 cm. poziome z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	76,660	12,97	994,28
69 d.2. 9	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - szlichta	m <sup>2</sup>	76,660	25,21	1 932,60
70 d.2. 9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	76,660	8,84	677,67
<b>Razem dział: Posadzka na poddaszu - izolacja i szlichta na stropie Teriva</b>						<b>5 334,77</b>
<b>2.10</b>	<b>Ścianki działowe parter</b>					
71 d.2. 10	KNR 2-02 0120-02 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	30,451	118,02	3 593,83
<b>Razem dział: Ścianki działowe parter</b>						<b>3 593,83</b>
<b>2.11</b>	<b>Ślupy drewniane i ścianki działowe z karton-gips poddasza</b>					
72 d.2. 11	KNR 2-02 0407-05	Ślupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	0,324	2 530,09	819,75
73 d.2. 11	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>	53,411	166,37	8 885,99
<b>Razem dział: Ślupy drewniane i ścianki działowe z karton-gips poddasza</b>						<b>9 705,74</b>
<b>2.12</b>	<b>Schody - opcja alternatywna</b>					
74 d.2. 12	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach podłogowych z płytą grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>	5,000	529,78	2 648,90
<b>Razem dział: Schody - opcja alternatywna</b>						<b>2 648,90</b>
<b>2.13</b>	<b>Stolarka okienna</b>					
75 d.2. 13	KNNR 7 0701-06	Drzwi zewnętrzne wejściowe z tworzyw sztucznych oszklone	m <sup>2</sup>	14,220	495,21	7 041,89
76 d.2. 13	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	7,092	457,39	3 243,81
77 d.2. 13	KNNR 7 0701-03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	15,038	608,71	9 153,78
78 d.2. 13	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone VLT 033 85x85	szt	1,000	880,98	880,98
79 d.2. 13	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone VE-LUX GGL 3073 z szyba bezpieczna	m <sup>2</sup>	6,552	1 788,87	11 720,68
80 d.2. 13	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m wew.	szt	10,000	256,57	2 565,70
81 d.2. 13	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	5,000	197,98	989,90
<b>Razem dział: Stolarka okienna</b>						<b>35 596,74</b>
<b>2.14</b>	<b>Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne</b>					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
82	KNR 2-02 1015-d.2.01 14	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - fabrycznie gotowe	m	6,200	38,36	237,83
83	KNR 4-01 0901-d.2.08 14	Montaż opaski drzwiowej	m	6,200	2,24	13,89
84	KNNR 2 1104-d.2.05 14	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych	m <sup>2</sup>	3,360	1 209,71	4 064,63
<b>Razem dział: Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne</b>						<b>4 316,35</b>
<b>2.15</b>		<b>Ogród zimowy</b>				
85	KNNR 7 0703-d.2.03 15 analogia	Zabudowa ogrodu zimowego	m <sup>2</sup>	36,084	850,34	30 683,67
<b>Razem dział: Ogród zimowy</b>						<b>30 683,67</b>
<b>Razem dział: STAN SUROWY ZAMKNIĘTY</b>						<b>248 770,00</b>
<b>3</b>		<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE</b>				
<b>3.1</b>		<b>Instalacje wod-kan - bez białego montażu</b>				
86	d.3. kalk. własna 1	Instalacja wod-kan - wycena szacunkowa na przewidywaną ilość punktów wod-kan (bez białego montażu, baterii)	kpl	12,000	750,00	9 000,00
<b>Razem dział: Instalacje wod-kan - bez białego montażu</b>						<b>9 000,00</b>
<b>3.2</b>		<b>Instalacje c.o.</b>				
87	KNR-W 2-15 d.3.0501-04 2	Kocioł z wyposażeniem węzła c.o.	kocioł	1,000	10 044,04	10 044,04
88	d.3. kalk. własna 2	Instalacja centralnego ogrzewania - średnie nakłady na przewidywaną ilość grzejników	szt.	12,000	1 300,00	15 600,00
<b>Razem dział: Instalacje c.o.</b>						<b>25 644,04</b>
<b>3.3</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>				
89	d.3. kalk. własna 3	Instalacja elektryczna - wycena ryczałtowa na 1 m2 pow. użytkowej (bez wyposażenia typu, łączniki, gniazda, oprawy itp)	m <sup>2</sup>	143,230	70,00	10 026,10
<b>Razem dział: Instalacje elektryczne</b>						<b>10 026,10</b>
<b>4</b>		<b>WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych</b>				
<b>4.1</b>		<b>Strop - izolacja i tynki g-k - podsufitka poddasza</b>				
90	KNR 2-02 0613-d.4.05 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.18 cm - podsufitka poddasza	m <sup>2</sup>	47,001	46,27	2 174,74
91	KNR 2-02 0613-d.4.06 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 22 cm. z płyt układanych na sucho między krokwie dachu	m <sup>2</sup>	89,838	55,37	4 974,33
92	KNR 0-23 2612-d.4.01 1 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian od wewnątrz na wysokości 0,50m	m <sup>2</sup>	10,440	72,45	756,38
93	KNR AT-12 d.4.0203-02 1 analogia	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ognia F 1/EI 60, pokrycie jednowarstwowym gr. 15 mm	m <sup>2</sup>	79,922	108,83	8 697,91
<b>Razem dział: Strop - izolacja i tynki g-k - podsufitka poddasza</b>						<b>16 603,36</b>
<b>4.2</b>		<b>Tynki wewnętrzne i malowanie</b>				
94	KNR K-04 d.4.0301-02 2	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m <sup>2</sup>	236,721	20,76	4 914,33
95	KNR K-04 d.4.0301-07 2	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m <sup>2</sup>	19,179	27,29	523,39
96	KNR 2-02 1505-d.4.03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany ościeża, strop nad mieszk.	m <sup>2</sup>	255,900	7,53	1 926,93
97	KNR 2-02 1505-d.4.05 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	186,744	17,62	3 290,43
<b>Razem dział: Tynki wewnętrzne i malowanie</b>						<b>10 655,08</b>
<b>4.3</b>		<b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>				
98	KNR 2-02 1015-d.4.01 3 analogia	Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie wykończone	m	52,100	38,36	1 998,56
99	KNR 4-01 0901-d.4.08 3	Montaż opaski drzwiowej	m	52,100	2,24	116,70

